CUY-00480-06.120_LT

														5-yr	
CUY-00480-06.120_LT		STATION	#	AREA (acres)	LENGTH (ft)	LONG. SLOPE (%)	C	k	V (fps)	CALC. Td (min)	Td (min)	I-5 YR	Q-5 YR (cfs)	Intercepted Flow (cfs)	Bypass Flow (cfs)
		8+58													
		9+10		0.041	52.00	0.68	0.90	0.62	1.68	0.52	10.00	4.41	0.1627	0.0750	0.0877
		9+20		0.007	10.00	0.68	0.90	0.62	1.68	0.10	10.00	4.41	0.1155	0.0590	0.0565
		9+30		0.007	10.00	0.68	0.90	0.62	1.68	0.10	10.00	4.41	0.0843	0.0460	0.0383
		11+20		0.135	10.00	0.68	0.90	0.62	1.68	0.10	10.00	4.41	0.5741	0.1770	0.3971