SHEET NUM. 3	7	8	9	10	11						PART. 01/STR/PV	02/NFA/PV		ITEM	ITEM EXT	GRAND TOTAL	UNIT	DESCRIPTION	SEE SHEET NO.
																		ROADWAY	
	2,544										2,183	361		202	23500	2,544	SY	WEARING COURSE REMOVED	
		32.14									23.02	9.12		209	72051	32.14	MILE	PREPARING SUBGRADE FOR SHOULDER PAVING, AS PER PLAN	2
																		EROSION CONTROL	
											500	500		832	30000	1,000	EACH	EROSION CONTROL	
																		DRAINAGE	
				6,400							4,000	2,400		605	31100	6,400	FT	AGGREGATE DRAINS	
																		PAVEMENT	
				6,400							4,000	2,400		253	02000	6,400	CY	PAVEMENT REPAIR	
	1,277		1,462								2,402	337		254	01000	2,739	SY	PAVEMENT PLANING, ASPHALT CONCRETE (1-1/2")	
	225,330	14,395									178,825	60,900		254	01001	239,725	SY	PAVEMENT PLANING, ASPHALT CONCRETE, AS PER PLAN (3-1/2")	2
	31,724	2,015	125								25,293	8,571		407	20000	33,864	GAL	NON-TRACKING TACK COAT	
		14,878									10,804	4,074		408	10001	14,878	GAL	PRIME COAT, AS PER PLAN	2
	106										91	15		441	50401	106	CY	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, TYPE 1, (448), (DRIVEWAYS), AS PER PLAN	2
	9,441	936	54								7,788	2,643		442	10001	10,431	CY	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, 12.5 MM, TYPE A (446), AS PER PLAN (PG76-22M)	2
	12,440	809									9,882	3,367		442	10100	13,249	CY	ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, 19 MM, TYPE A (446)	
		3,615									2,625	990		617	10100	3,615	CY	COMPACTED AGGREGATE	
		37,192									27,008	10,184		617	20000	37,192	SY	SHOULDER PREPARATION	
																		TRAFFIC CONTROL	
					2,097						1,522	575		621	00100	2,097	EACH	RPM	
					2,097						1,522	575		621	54000	2,097	EACH	RAISED PAVEMENT MARKER REMOVED	
					31.7						23.02	8.68		646	10010	31.7	MILE	EDGE LINE, 6"	
					15.85						11.51	4.34		646	10200	15.85	MILE	CENTER LINE	
					74						40	34		646	10400	74	FT	STOP LINE	
					2						2			646	20100	2	EACH	SCHOOL SYMBOL MARKING, 72"	
					380						280	100		646	20504	380	FT	DOTTED LINE, 6"	
																		MAINTENANCE OF TRAFFIC	
96											71	25		614	12460	96	EACH	WORK ZONE MARKING SIGN	
47.55											34.53	13.02		614	21500	47.55	MILE	WORK ZONE CENTER LINE, CLASS II, 642 PAINT	
47.55											34.53	13.02		614	21550	47.55	MILE	WORK ZONE CENTER LINE, CLASS III, 642 PAINT	
222											120	102		614	26610	222	FT	WORK ZONE STOP LINE, CLASS III, 642 PAINT	
																		INCIDENTALS	
LS											LS	LS		614	11000	LS		MAINTAINING TRAFFIC	
											LS	LS		624	10000	LS		MOBILIZATION	

CALCULATED ADK
CHECKED JPB

GENERAL SUMMARY

HOL-557/643-0.00,
COS-643-10.59

I:\ProjectData\100674\Design\Roadway\Sheets\100674_GN006.dgn Sheet 23-NOV-2021 3:06PM akemp