SHEET NUMBER								PARTICIPATION						ITEM	ITEM EXT	GRAND TOTAL	UNIT	DESCRIPTION	SEE SHEET NO.
3	4	9	12	16	26	27	28	01/STR/PV	02/S<2/PV	03/NHS/PV	04/STR/BR	05/NHS/BR							
																		ROADWAY	
					175	132		307						202	30000	307	SF	WALK REMOVED	
					90			90						202	32000	90	FT	CURB REMOVED	
				725				450	50	225				202	38000	725	FT	GUARDRAIL REMOVED	
				162.5				100	62.5					202	38200	162.5	FT	GUARDRAIL REMOVED FOR REUSE	
				18				7	2	9				202	42000	18	EACH	ANCHOR ASSEMBLY REMOVED, TYPE A	
				4				4						202	47000	4	EACH	BRIDGE TERMINAL ASSEMBLY REMOVED	
				2				2						202	47200	2	EACH	BRIDGE TERMINAL ASSEMBLY REMOVED FOR REUSE	
				15				15						203	20001	15	CY	EMBANKMENT, AS PER PLAN	15
				18.98				10.1	2.13	6.75				209	15000	18.98	STA	RESHAPING UNDER GUARDRAIL	
		20						10	10					209	80000	20	EACH	GRADING MAILBOX APPROACHES	
			18.33					17.97		0.36				209	60500	18.33	MILE	LINEAR GRADING	
			10.03					2.05	2.32	5.66				209	72051	10.03	MILE	PREPARING SUBGRADE FOR SHOULDER PAVING, AS PER PLAN	3
				375				375						606	13000	375	FT	GUARDRAIL, TYPE 5	
				162.5				100	62.5					606	16500	162.5	FT	GUARDRAIL REBUILT, TYPE 5	
				65				65						606	17000	65	FT	RAISING TYPE 5 GUARDRAIL	
				4				4						606	25000	4	EACH	ANCHOR ASSEMBLY, TYPE A	
				14				3	2	9				606	26100	14	EACH	ANCHOR ASSEMBLY, TYPE E	
				4				4						606	35120	4	EACH	BRIDGE TERMINAL ASSEMBLY, TYPE 3	
				2				2						606	35150	2	EACH	BRIDGE TERMINAL ASSEMBLY REBUILT, TYPE 4	
					120	169		289						608	52070	289	SF	CURB RAMP, TYPE D	
					55			55						608	52010	55	SF	CURB RAMP, TYPE A1	
				43				21	4	18				614	13100	43	EACH	BARRIER REFLECTOR	
		2						1	1					SPECIAL	69050100	2	EACH	MAILBOX SUPPORT SYSTEM, SINGLE	9
																		DRAINAGE	
9								9						611	98630	9	EACH	CATCH BASIN ADJUSTED TO GRADE	
1								1						611	99150	1	EACH	INLET ADJUSTED TO GRADE	
11								11						611	99654	11	EACH	MANHOLE ADJUSTED TO GRADE	
																		PAVEMENT	
	1345							1120	55	170				251	01010	1345	CY	PARTIAL DEPTH PAVEMENT REPAIR	
	70							50	10	10				253	02000	70	CY	PAVEMENT REPAIR	
			285226					173077	22971	89178				254	01000	285226	SY	PAVEMENT PLANING, ASPHALT CONCRETE	
			2853					1731	230	892				254	01600	2853	SY	PATCHING PLANED SURFACE	
			23058					14058	1866	7134				407	10000	23058	GAL	TACK COAT	
			1345					1345						407	14000	1345	GAL	TACK COAT FOR INTERMEDIATE COURSE	
			11891					7088	1005	3798				442	00201	11891	CY	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, 9.5 MM, TYPE A (446), AS PER PLAN	5
			936					936						442	20101	936	CY	ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, 9.5 MM, TYPE A (448), AS PER PLAN	5
		40	2106					1481	224	441				617	10100	2146	CY	COMPACTED AGGREGATE	
			22040					21082	540	418				617	20000	22040	SY	SHOULDER PREPARATION	
			9.14					7.82		1.32				618	41000	9.14	MILE	EDGE LINE, RUMBLE STRIPE (ASPHALT CONCRETE)	
																		TRAFFIC CONTROL	
							1185	785	108	292				621	00100	1185	EACH	RPM	
							1185	785	108	292				621	54000	1185	EACH	RAISED PAVEMENT MARKER REMOVED	
				7				7						630	03100	7	FT	GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 3 POST	
				1				1						630	85100	1	EACH	REMOVAL OF GROUND MOUNTED SIGN AND REERECTION	
				1				1						630	86002	1	EACH	REMOVAL OF GROUND MOUNTED POST SUPPORT AND DISPOSAL	
							9.14	7.82		1.32				642	00100	9.14	MILE	EDGE LINE, 4", TYPE 1	
							22.63	12.46	2.78	7.39				642	00104	22.63	MILE	EDGE LINE, 6", TYPE 1	
							2.33			2.33				642	00204	2.33	MILE	LANE LINE, 6", TYPE 1	
							13.42	10.14	1.39	1.89				642	00300	13.42	MILE	CENTER LINE, TYPE 1	
							428	428						642	00590	428	FT	CROSSWALK LINE	
							2834	1084		1750				644	00400	2834	FT	CHANNELIZING LINE, 8"	
							885	504	136	245				644	00500	885	FT	STOP LINE	
							1436	666		770				644	00700	1436	FT	TRANSVERSE/DIAGONAL LINE	
							345			345				644	00720	345	FT	CHEVRON MARKING	
							240	240						644	01200	240	FT	PARKING LOT STALL MARKING	
							32	18		14				644	01300	32	EACH	LANE ARROW	

CALCULATED MKP
CHECKED KRB

GENERAL SUMMARY

WAY-94-14.16
MED-94-0.00
WAY-585-(11.96)(14.78)

DESIGN FILE:i:\projects\86728\roadway\sheets\86728GG001.dgn MODELNAME:Design
WORKSTATION:salay DATE:3/27/2015