SHEET NUM.														PART.			ITEM	ITEM EXT	GRAND TOTAL	UNIT	DESCRIPTION	SEE SHEET NO.
	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17		01/STR/PV	02/STR/PV	03/STR/PV						
												66				66	202	23000	66	SY	PAVEMENT REMOVED	
								249						249			202	30000	249	SF	WALK REMOVED	
									33	31	28					92	202	35100	92	FT	PIPE REMOVED, 24" AND UNDER	
						901								901			202	38000	901	FT	GUARDRAIL REMOVED	
						8								8			202	42001	8	EACH	ANCHOR ASSEMBLY REMOVED, TYPE A, AS PER PLAN	3
						2								2			202	42040	2	EACH	ANCHOR ASSEMBLY REMOVED, TYPE T	
												66				66	204	10000	66	SY	SUBGRADE COMPACTION	
	9,132														9,132		204	13001	9,132	CY	EXCAVATION OF SUBGRADE, AS PER PLAN, 12" DEEP	4
	9,132														9,132		204	30020	9,132	CY	GRANULAR MATERIAL, TYPE C	
	27,397														27,397		204	50000	27,397	SY	GEOTEXTILE FABRIC, TYPE C	
				22										12.66	9.34		209	72050	22	MILE	PREPARING SUBGRADE FOR SHOULDER PAVING	
						687.5								687.5			606	15100	687.5	FT	GUARDRAIL, TYPE MGS WITH LONG POSTS	
						7								7			606	26150	7	EACH	ANCHOR ASSEMBLY, MGS TYPE E, (NCHRP 350 OR MASH 2016)	
						3								3			606	26550	3	EACH	ANCHOR ASSEMBLY, MGS TYPE T	
											29					29	607	35000	29	FT	FENCE REMOVED AND REBUILT, TYPE 47	
								192						192			608	10000	192	SF	4" CONCRETE WALK	
								384						384			608	52000	384	SF	CURB RAMP	
	LUMP														LUMP		878	25000	LS		INSPECTION AND COMPACTION TESTING OF UNBOUND MATERIALS	
									1.4	0.83	1					3.23	601	32204	3.23	CY	ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE C WITH GEOTEXTILE FABRIC	
		34						0.2						0.2		34	659	00300	34.2	CY	TOPSOIL	
		305						1.7						1.7		305	659	10000	306.7	SY	SEEDING AND MULCHING	
		0.04														0.04	659	20000	0.04	TON	COMMERCIAL FERTILIZER	
		0.06														0.06	659	31000	0.06	ACRE	LIME	
		1.6						0.1						0.1		1.6	659	35000	1.7	MGAL	WATER	
															5,000	5,000	832	30000	10,000	EACH	EROSION CONTROL	
															LS		832	15000	LS		STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN	
															LS		832	15002	LS		STORM WATER POLLUTION PREVENTION INSPECTIONS	
															LS		832	15010	LS		STORM WATER POLLUTION PREVENTION INSPECTION SOFTWARE	
									LUMP	LUMP	LUMP					LUMP	503	11100	LS		COFFERDAMS AND EXCAVATION BRACING	
									0.78	0.54	0.54					1.86	602	20000	1.86	CY	CONCRETE MASONRY	
										31						31	611	05700	31	FT	15" CONDUIT, TYPE A, 706.02, 707.01 ALUMINIZED OR 707.33	
											28					28	611	07200	28	FT	18" CONDUIT, TYPE A, 706.02, 707.01 ALUMINIZED OR 707.33	
									33							33	611	08700	33	FT	21" CONDUIT, TYPE A, 706.02, 707.01 ALUMINIZED OR 707.33	
		1												1			611	98630	1	EACH	CATCH BASIN ADJUSTED TO GRADE	
		7												7			611	99654	7	EACH	MANHOLE ADJUSTED TO GRADE	
	100													100			253	02000	100	CY	PAVEMENT REPAIR	
	12,176														12,176		253	02001	12,176	CY	PAVEMENT REPAIR, AS PER PLAN, (A)	3
								4						4			253	02001	4	CY	PAVEMENT REPAIR, AS PER PLAN, (B)	13
			5,716											5,716			254	01000	5,716	SY	PAVEMENT PLANING, ASPHALT CONCRETE, 1.25"	
			139,885											81,220	58,665		254	01000	139,885	SY	PAVEMENT PLANING, ASPHALT CONCRETE, 3"	
			1,459											872	587		254	01600	1,459	SY	PATCHING PLANED SURFACE	
												16				16	301	46000	16	CY	ASPHALT CONCRETE BASE, PG64-22	
												11				11	304	20000	11	CY	AGGREGATE BASE, 6"	
				21,498								6		12,698	8,800	6	407	20000	21,504	GAL	NON-TRACKING TACK COAT	
				5,286										3,150	2,136		441	10000	5,286	CY	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, TYPE 1, (446), PG64-22	
				11,539										6,701	4,838		441	00100	11,539	CY	ANTI-SEGREGATION EQUIPMENT	
				6,800										3,948	2,852		441	10200	6,800	CY	ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, TYPE 2, (446)	
				675										393	282		617	10100	675	CY	COMPACTED AGGREGATE	
				446										446			617	20000	446	SY	SHOULDER PREPARATION	
				13.53										13.53			617	25000	13.53	MGAL	WATER	

ROADWAY

EROSION CONTROL

DRAINAGE

PAVEMENT

CALCULATED JED
CHECKED JDO

GENERAL SUMMARY

CLE-SR 756-0.00

I:\ProjectData\CLE\100563_CLE-756-0.00\Design\Roadway\Sheets\100563_GG001.dgn Sheet 5/17/2021 11:12:11 AM jdavis4